



SCHNITT A-A

WAND- UND DECKENAUFBAUTEN:

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| <p>①</p> | <p>BETONDACHSTEIN
LATTUNG
KONTERLATTUNG
UNTERSPPANNFOLIE
SPARREN</p> | <p>④</p> | <p>1.50 INNENWÄNDE:
GIPSFASERPLATTE 1x1.5cm
9.00 KANTHOLZ
DAZW.LIEGENDE WÄRMEDÄMMUNG
MIT MINERALWOLLE 5.0cm
1.50 GIPSFASERPLATTE 1.5cm</p> |
| <p>②</p> | <p>1.00 GIPSFASERPLATTE 1x1.0cm
1.90 HOLZWERKSTOFFPLATTE
25.00 DECKENBALKEN
DAZW.LIEGENDE WÄRMEDÄMMUNG
MIT MINERALWOLLE
2.20 MONTAGELATTUNG
0.04 ALUFOLIE (PAE-FOLIE)
2.00 GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm</p> | <p>⑤</p> | <p>1.00 BELAG
6.00 BETONESTRICH
6.00 TSDPL. HARTSCHAUMPLATTE
2.00 AUSGLEICHSSCHÜTTUNG
24.00 FT. RIPPENDECKE UND AUSGLEICHSESTRICH</p> |
| <p>③</p> | <p>1.50 GIPSFASERPLATTE 1x1.5cm
0.04 PAE-FOLIE
20.00 HOLZRIEGELKONSTRUKTION
DAZW.LIEGENDE WÄRMEDÄMMUNG
MIT MINERALWOLLE
1.50 GIPSFASERPLATTE 1x1.5cm
6.00 KUNSTHARZREIBPUTZ</p> | <p>⑥</p> | <p>5.00 BETONESTRICH (ÖLD. IN GARAGE)
25.00 HORIZONTALISOLIERUNG
15.00 FUNDAMENTPLATTE
15.00 ROLLIERUNG</p> <p>WOHNÄRÄUME:</p> <p>1.00 BELAG
5.00 BETONESTRICH
5.00 WÄRMEDÄMMUNG
5.00 HORIZONTALISOLIERUNG
25.00 FUNDAMENTPLATTE
15.00 ROLLIERUNG</p> |

1386
EZ. 46

GEM. RÖHRERBACH (ÖFF. GEM.)

2030